
HDLVIRL

Reduzierstück links für HDKLIE



Über die Längsholme zu schieben

Referenz	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/stk	📦	Einheit
HDLVIRL100	100	140			1,100	2	STK
HDLVIRL200	100	240			1,330	2	STK
HDLVIRL300	100	340			1,350	2	STK
HDLVIRL400	100	440			1,600	2	STK

Mit Klemmschraube 6x12 vormontiert.