
P1000TTTSPP

Rail de montage perforations sur 3 côtés



Référence	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m		Unité
P1000TTTVSPP	41	41	2,5	6000	2,362	720	M
P1000TTTVSPPX3	41	41	2,5	300	2,362	600	M

Décapé et passivé. Inox 316.